Bekanntmachung einer Öffentlichen Ausschreibung
für Tief- und Straßenbau, Kanalisation auf der Grundlage der VOB

Name, Anschrift des Auftraggebers:
Gemeinde Amtzell
Waldburger Strasse 4
88279 Amtzell

Planung + Bauleitung:
Zimmermann & Meixner Ingenieurgesellschaft mbH
Fohlenweide 41, 88279 Amtzell

Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Ort der Ausführung: Amtzell – OT Goppertshäusern

Baumaßnahme: **Erschliessung Baugebiet Goppertshäusern Teil I**
1. Änderung und Erweiterung
und Sanierung Winkelmühle

Art des Auftrags: Bauleistungen

Art und Umfang:

ABSCHNITT 1: ERSCHLIESSUNG BG GOPPERTSHÄUSERN

Straßenbauarbeiten	
Asphalt aufbrechen / fräsen	1345 m²
Oberbodenarbeiten	1700 m³
Erdbewegungen / Aushub	1300 m³
Bodenverbesserung durchführen (Kalken)	1000 m³
Frostschutzkies 0/45	1800 m³
Asphalttragschicht AC 32 TN	255 to
Asphaltbetondeckschicht AC 8 DN	130 to
Granit 1 und 3 – Zeiler Großpflaster + B6	1360 m
Straßenabläufe 500/500	20 Stück
Straßenbeleuchtung	
Kabelgraben + Kabelschutzrohre DA75	550 m
Lampenfundamente	19 Stück
Leerrohre für Breitband	
Kabelgraben	810 m
Mikrorohrverbund	1070 m
Kabelschächte	6 Stück
Kanalisation	
Rohrgrabenaushub	5000 m³
Bodenverbesserung durchführen (Kalken)	3200 m³
Lieferung Fremdmaterial Kies 8/16, 0/32, 0/X	1245 m³
Rohrleitungen PP DN150 und DN200	840 m
Rohrleitungen SB DN300 und DN400	710 m
Kontrollschächte (Hauptkanal und Hausanschlüsse)	93 Stück
Retentionsbecken (V je ca. 200 m³)	2 Stück
Drosselbauwerk für Retentionsbecken	2 Stück
Erdarbeiten für Wasserversorgung	
Rohrgrabenaushub	590 m³
Lieferung Fremdmaterial Sand und 0/X	470 m³
Hydrantenschächte DN1500 und DN2000	4 Stück

ABSCHNITT 2: SANIERUNG WINKELMÜHLE

Straßenbauarbeiten	
Asphalt aufbrechen / fräsen	590 m²
Erdbewegungen / Aushub	160 m³
Frostschutzkies 0/45	245 m³
Asphalttragschicht AC 32 TN	135 to
Asphaltbetondeckschicht AC 8 DN	42 to

Straßenabläufe 500/500	5 Stück
<u>Straßenbeleuchtung</u>	
Kabelgraben und Schutzrohre DA75	110 m
<u>Leerrohre für Breitband</u>	
Kabelgraben und Mikrorohrverbund 12*10*2,0	110 m
<u>Kanalisation</u>	
Rohrgrabenaushub	180 m³
Lieferung Fremdmaterial Kies 8/16, 0/32, 0/X	180 m³
Rohrleitungen PP DN150 + DN200 + SB DN300	100 m
Kontrollschächte (Hauptkanal)	4 Stück

Ausführungsfrist: **ABSCHNITT 1 + 2:**
Beginn: Wahl AN
Fertigstellung: Mai 2017

Entschädigung für Verdingungsunterlagen: Selbstkostenpreis je
Leistungsverzeichnis inkl. CD 50,00 + Versandkosten 5,00 € (inkl. MwSt.) Versand nur nach vorheriger Erstattung der Kosten (V-Scheck)

Ablauf der Einreichungsfrist, Datum, Uhrzeit und Ort der Angebotseröffnung:
Rathaus Amtzell, Sitzungssaal
Donnerstag, 29.09.2016, 11.00 Uhr

Gemeinde Amtzell
Waldburger Strasse 4
88279 Amtzell

Angebotsausgabe ab: **DONNERSTAG, 25.08.2016**
Gemeinde Amtzell, Waldburger Strasse 4, 88279 Amtzell

Personen die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Bieter und/ oder deren Bevollmächtigte

Sicherheitsleistung: Mängelansprüche 3 %

Zahlungsbedingungen: Nach § 16 VOB/B und den Besonderen und zusätzlichen Vertragsbedingungen

Rechtsform für Bietergemeinschaften: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter

Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: 28.10.2016

Nachprüfstelle: Landratsamt Ravensburg als Rechtsaufsichtsbehörde

Gemeinde Amtzell, 22.08.2016
Clemens Moll, Bürgermeister