

## Sanierung Herzogenweiher - Arbeiten stehen vor dem Abschluss

Die Arbeiten zur Sanierung des Herzogenweiher konnten rechtzeitig vor Wintereinbruch zum vorläufigen Abschluss gebracht werden.

Nachdem eine Baustraße zum Objekt angelegt war, konnte wasserseitig ein Mönchbauwerk hergestellt werden. Dieses ist Voraussetzung, um den Herzogenweiher überhaupt geregelt abzulassen. Mittels Rohrpressung wurde anschließend der Mönch mit einem neuen Umleitungsbauwerk verbunden. Darin konnten beim „geregelten“ Ablassen des Weiher mittels Fischkasten sämtliche Fische, ohne Schaden zu nehmen, in andere Gewässer umgesetzt werden.

Voraussetzung für ein Entschlammten des Herzogenweiher war ein Absetzbecken für „Schlamm“, welches auf der angrenzenden Grünfläche angelegt wurde. Dass das geplante Entschlammten auch funktioniert, kann am mittlerweile randvollen Absetzbecken beobachtet werden. Es hatten sich annähernd 2.000 cbm Sedimentationsschlamm darin abgesetzt.

Nach vielen Jahren Überlegung, Planung und diesjähriger Umsetzung des Bauvorhabens kann daher von einem wasserwirtschaftlichen Vorzeigevorhaben im Bereich Wasserbau und Wasserökologie gesprochen werden.

Die Bilder des Herzogenweiher, die sie nachfolgend sehen, wurden der Gemeinde Amtzell freundlicherweise durch den Landesbetrieb Vermögen und Bau Amt Ravensburg zur Verfügung gestellt.

