Überdachung

Erw. Ü

Balkon 2
6,85 m²

F-OG-03

Elektrotrasse im Bereich der Kreuzung abstellen!!

1.04
Jugendfeuerwehr
30 m²
ZU 120 m³/h
AB 40 m³/h

.05
Daten/
TK
8,5 m²
ZU 80 m³/h
AB 30 m³/h

Elektrotrasse im Bereich der Kreuzung abstellen!!

320 m³/h
100 m³/h

T-OG-02
T-OG-03
T-OG-04

F-OG-02

BRH 1,14

10Stg
18/28

1.02
Flur
31,5 m²

T-OG-07
T-OG-08

ZU 0 m³/h
AB 60 m³/h

ED 250/200

T-OG-06

1.01 TH
16,5 m²

T-OG-01

RW

.08
2,8 m²
DLH 13 kW

1.07
WC BF
ZU 0 m³/h
AB 30 m³/h

T-OG-05
T-OG-09
T-OG-10

.09
Bereitschafts-
Aufenthaltsraum
46 m²
DLH 6,5 kW

DLH 6,5 kW

ED 500/300

T-OG-11

1.03
Schulung
74 m²

ZU 0 m³/h
AB 150 m³/h

1.10
WC
13 m²

T-OG-12

1.11 Lager
9 m²
ZU 0 m³/h
AB 60 m³/h

Funktionsbau
1OG
OK FFB + 3,78
OK RFB + 3,64

ZU 500 m³/h
AB 440 m³/h

ZU 0 m³/h
AB 30 m³/h

Kondensatanschluss Kompressor Rohrbelüfter vorsehen!

1.12 Stuhllager 9 m²

T-OG-13
T-OG-14

F-OG-07
F-OG-06
F-OG-05
F-OG-04

F-OG-08

Gruppenentlüftung Fassadenprofilen in Tragrichtung

Druckluftleitung DN 25

Absperrung
Druckminderer
Übergang auf Fahrzeugschlauch (Schnellkupplung)

Luftraum
Fahrzeuge

RWA
1,5 m²

Abgasabsaugung
DN 200

Stopfen 1/2"
Absperrung

Druckluftleitung DN 15
Atemschutz und Werkstatt

1.13
Tischlager
13,75 m²

1.14
Kleiderkammer
13 m²

1.15
Lager
47 m²

Geländer

Kondensatanschluss Kompressor Rohrbelüfter vorsehen!

OK RFB = OK FFB +3,78

Treppe nicht brennbar!
215tg 18/26

T-OG-16
T-OG-17
T-OG-15

RW

BRH 1,14

WV

Plattformlift
Abstellbereich

Stopfen 1"
Absperrung

Druckschlauchleitung DN 45

Absperrung
Stopfen 1/2"

Stopfen 1"F
Absperrung

Nr.	HK	mbar	kg/h	EN_{UG}
1	002 Schulung 4	144	156.1	
2	002 Schulung 3	113	142.5	
3	002 Schulung 2	91	131	
4	002 Schulung 1	51	105.8	
5	010 Küche 1	13	54.7	
6	003 Aufenthaltsraum 2	103	135	
7	003 Aufenthaltsraum 1	153	157	
8	004 Jugendfeuerwehr 3	104	108.9	
9	004 Jugendfeuerwehr 2	96	105.5	
10	004 Jugendfeuerwehr 1	104	108.9	
11	015 WC Damen 1	29	75.1	
12	007 WC Herren 1	53	93.8	
13	014 WC barrierefrei 1	24	69.7	

42.8 | 5.00 | 9.24 | 1.90 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00

2´ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Index	Änderungen	geändert am	geändert von
...	...	...	...

Projekt: Feuerwehr Amtzell

	Datum	Name		
			Planstand:	Ausführungsplanung
Bearb.	10.06.2024	JE	Gewerk:	Heizungstechnik
Mst:	1:50		Geschoss	Obergeschoss

Vorabzug

ibulmer Ingenieurbüro Ulmer

Ingenieurbüro Ulmer GmbH
Anschrift: Georg-Kaeß-Straße 20
88427 Bad Schussenried
Telefon: 07583 9426928
Internet: www.ibulmer.de